



泉州市发展和改革委员会文件

泉发改审〔2025〕87号

泉州市发展和改革委员会关于岩峰至大红埔电力 缆化工程项目建议书的批复

惠安县发展和改革局：

报来《关于申请审批岩峰至大红埔电力缆化工程项目建议书的请示》（惠发改〔2025〕76号）及有关材料收悉。为保障普通国省干线公路联三线（S312线）岩峰至大红埔路段提升改造工程顺利推进，同时适应区域负荷增长趋势、提升供电可靠性、优化市政环境，经研究，原则同意岩峰至大红埔电力缆化工程开展前期工作。现就有关事项批复如下：

一、项目名称：岩峰至大红埔电力缆化工程（项目代码：2509-350500-04-01-791584）。

二、项目建设地点：惠安县螺阳镇。

三、项目单位：惠安惠达站场经营有限责任公司。

四、项目建设规模及主要内容:

本项目将对 12 回 10kV 线路及分支线的电源点及至沿路变压器的电源点, 改造 10kV 线路总长度约 24.74km; 0.4kV 线路总长度约 9.2km。

项目共涉及台区:共 26 台及部分低压线路, 将以上 26 台变压器更换为箱式变。同步把 0.4kV 部分沿市政管沟敷设电缆。

1. 10kV 松星线#174 杆至杜厝支线#48+6 杆,改造段线路为双回线路(松星线、洋坑线同杆双回架设)改为电缆敷设, 改造线路长度约 6.52km;

2. 10kV 洋坑线#174 杆至#241-4 杆,改造段线路为双回线路(松星线、洋坑线同杆双回架设), 改为电缆敷设, 改造线路长度约 6.414km;

3. 10kV 匹克线商住区支线#14 杆至#19 杆改为电缆敷设, 改造线路长度约 0.703km;

4. 10kV 宏毅线(K21+580 至 K22+340 标段)原电缆敷设因雨污水开挖破坏、重新敷设, 改造线路长度约 0.977km;

5. 10kV 新亭线 118#杆至 10kV 新亭线 175#杆改为电缆敷设, 改造线路长度约 10.318km;

6. 10kV 顶郭线 1#杆至 10kV 顶郭线 13#杆(与 10kV 新亭线 #118 至#129 杆同杆架设)架空线路改为电缆敷设, 改造线路长度约 3.826km;

7. 10kV 胡厝线 01#杆至 10kV 胡厝线 06#杆架空线路改为电缆敷设,改造线路长度约 0.350km;

8. 10kV 瑞东线 84#杆至 10kV 瑞东线 224#杆架空线路改为电缆敷设,改造线路长度约 4.15km;

9. 10kV 雀氏线 120#杆至 10kV 雀氏线 87-7#杆架空线路改为电缆敷设,改造线路长度约 1.80km;

10. 10kV 涂寨线 214#杆至 223#杆为 220kV 涂寨变 10kV 线路,改造段线路为双回架设(与 10kV 雀氏线#77 至#85+1 杆同杆架设)改为电缆敷设,改造线路长度约 0.360km;

11. 10kV 涂厅线 23#杆至 10kV 涂厅线 27-2#杆架空线路改为电缆敷设,改造线路长度约 0.256km;

12. 10kV 东庄线 23#至东庄线 69#杆架空线路改为电缆敷设,改造线路长度约 2.044km;

新装 10kV 一二次融合成套环网箱:54 台; 10kV 箱式变电站,630kVA:23 台; 箱式变电站, 400kVA:3 台; 10kV 三相隔离开关:28 组; 敷设高压电力电缆,ZCYIV22-10kV-3x300:26903 米; ZCYJV22-10kV-3x150:1579 米; ZCYJV22-10kV-3x70:11639 米; 架空导线,AC10kV,JKLGYT,240:3*120 米; 组立水泥杆 16 根; 窄基塔 13 基; 敷设低压电缆 YJLV-1kV-4*240:9296 米; YJLV-1kV-4*150:132 米; YJLV-1kV-4*95:83 米; YJLV-1kV-4*35/383m; 电缆分支箱挂墙式: 100 只等内容。

五、项目总投资及资金来源: 总投资匡算 8515.7867 万元,项目资金由惠安县财政统筹解决,并积极申请上级补助。

六、相关要求:

请据此批复，依法办理规划、用地、环评、稳评、安全生产等报建手续，进一步落实项目建设条件；根据相关建设标准，按照科学、合理、实用原则，注重投资实效，抓紧组织编制项目可行性研究报告，明确建设规模和总投资估算，落实建设资金拼盘方案，并按基建程序报批。



（此件主动公开）

抄送：省发展改革委，市政府办公室，市财政局、资源规划局、住建局、生态环境局、应急局、统计局，惠安县政府，惠安惠达站场经营有限责任公司。

泉州市发展和改革委员会办公室

2025年10月13日印发